

DOM	* DO PRZECIĘCIA WZDŁUŻ									PRZEDMIAR		KOSZT	
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE	DREWNO KONSTRUKCYJNE				TARCICA MOKRA					PO OBRÓBK E			
SZKIELET - NAZWA ELEMENTU	Szer. w cm	Wys. w cm	Długość w m	Ilość w szt.	Szer. w cm	Wys. w cm	Długość w m	Ilość w szt.	IŁOŚĆ w m3	Ilość po obróbce w m3	OBRABIANA POWIERZ. w m2	CENA OBRÓBK w zł.	
PODWALINA	4	15	4,4	7	5	16	4,4	7	0,25	0,18	12,94	49,28	
SŁUPKI ŚCIAN BOCZNYCH	4	15	4,2	48	5	16	4,2	48	1,61	1,21	84,67	322,56	
SŁUPKI ŚCIAN SZCZYTOWYCH	4	15	7,3	3	5	16	7,3	3	0,18	0,13	9,2	35,04	
NADPROŻA OKIENNE	4	15	4,85	3	5	16	4,85	3	0,12	0,09	6,11	23,28	
NADPROŻA DRZWI I BALKONU	4	15	3,65	3	5	16	3,65	3	0,09	0,07	4,6	17,52	
BELKI STROPU	4	23,5	8,2	23	5	24,5	8,2	23	2,31	1,77	111,27	462,07	
KROKWIE	4	20	6,6	42	5	21	6,6	42	2,91	2,22	144,14	582,12	
KROKWIE DASZKA NAD DRZWIAMI	4	20	8,3	7	5	21	8,3	7	0,61	0,46	30,21	122,01	
KALENICA	4	20	7,45	3	5	21	7,45	3	0,23	0,18	11,62	46,94	
BELKI WSPORCZE PODŁOGI PODDASZA *	4	20	7,9	2	5	21	7,9	2	0,17	0,13	8,22	33,18	
PODCIĄG 1	4	20	3,4	3	5	21	3,4	3	0,11	0,08	5,3	21,42	
PODCIĄG 2	4	20	4,45	3	5	21	4,45	3	0,14	0,11	6,94	28,04	
PODCIĄG 3	4	20	1,2	1	5	21	1,2	1	0,01	0,01	0,62	2,52	
DESKA ZAMYKAJĄCA SUFIT PODWIESZANY	4	20	2	1	5	21	2	1	0,02	0,02	1,04	4,20	
BELKI WSPORCZE STROPU	3	10	4,4	8	4	11	4,4	8	0,15	0,11	10,56	30,98	
BELKI WSPORCZE KROKWI	3	10	4,4	6	4	11	4,4	6	0,12	0,08	7,92	23,23	
DESKI WIATROWE BOCZNE	3	13	5	8	4	14	5	8	0,22	0,16	14,4	44,80	
JĘTKI	3	13	3,6	23	4	14	3,6	23	0,46	0,32	29,81	92,74	
KROKWIE WERANDY	3	10	5	10	4	11	5	10	0,22	0,15	15	44,00	
KROKWIE WERANDY	4	15	5	5	5	16	5	5	0,2	0,15	10,5	40,00	
DESKA WIATROWA WERANDY	3	13	3,9	3	4	14	3,9	3	0,07	0,05	4,21	13,10	
KALENICA WERANDY	3	13	3,9	1	4	14	3,9	1	0,02	0,02	1,4	4,37	
SŁUPKI WERANDY	10	10	3	5	11	11	3	5	0,18	0,15	6,6	36,30	
SŁUPKI WERANDY	10	10	4,5	4	11	11	4,5	4	0,22	0,18	7,92	43,56	
SŁUPKI NAROŻNE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH	11	11	2,9	3	12	12	2,9	3	0,13	0,11	4,18	25,06	
SŁUPKI NOŚNE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH-PARTER	7,5	7,5	2,9	31	8,5	8,5	2,9	31	0,65	0,51	30,57	129,91	
OCZEPY ŚCIAN NOŚNYCH WEWNĘTRZNYCH-PARTER	7,5	7,5	2,5	2	8,5	8,5	2,5	2	0,04	0,03	1,7	7,23	
PRZEWIĄZKI BELEK STROPOWYCH	4	15	4,2	8	5	16	4,2	8	0,27	0,2	14,11	53,76	
PRZEWIĄZKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH	4	15	4,2	4	5	16	4,2	4	0,13	0,1	7,06	26,88	
ZASTRZAŁY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH	3	10	4,7	4	4	11	4,7	4	0,08	0,06	5,64	16,54	
ODSTĘPNIKI ZEWN. DLA WEŁNY (POZIOME) *	4	10	4,25	12	5	11	4,25	12	0,28	0,2	16,32	56,10	
ODSTĘPNIKI SZALÓWKI (PIONOWE) *	3	10	4,4	28	4	11	4,4	28	0,54	0,37	36,96	108,42	
ODSTĘPNIKI DLA KROKWI *	4	10	6,6	21	5	11	6,6	21	0,76	0,55	44,35	152,46	
ODSTĘPNIKI DLA KROKWI *	4	10	8,3	7	5	11	8,3	7	0,32	0,23	18,59	63,91	
FIKCYJNE KROKWIE OKAPÓW SZCZYTOWYCH (DESKI WIATROWE)	3	10	6,6	4	4	11	6,6	4	0,12	0,08	7,92	23,23	
WSPORNIKI PODBITKI OKAPÓW SZCZYTOWYCH *	3	10	0,7	22,5	4	11	0,7	22,5	0,07	0,05	4,73	13,86	
KROKWIE OKAPÓW PRYZBOWYCH	4	10	1	30	5	11	1	30	0,17	0,12	9,6	33,00	
WSPORNIKI KROKWI OKAPÓW PRYZBOWYCH *	4	10	0,7	15	5	11	0,7	15	0,06	0,04	3,36	11,55	
DESKI WIATROWE OKAPÓW PRYZBOWYCH	3	10	5	4	4	11	5	4	0,09	0,06	6	17,60	
PODWALINY ŚCIAN NOŚNYCH WEWNĘTRZNYCH-PARTER	7,5	7,5	2,5	2	8,5	8,5	2,5	2	0,04	0,03	1,7	7,23	
OCZEPY ŚCIAN NOŚNYCH WEWNĘTRZNYCH-PODDASZE	7,5	7,5	2	4	8,5	8,5	2	4	0,06	0,05	2,72	11,56	
SŁUPY ŚCIAN NOŚNYCH WEWNĘTRZNYCH-PODDASZE	7,5	7,5	3,7	10	8,5	8,5	3,7	10	0,27	0,21	12,58	53,47	
					1	1	0	0	0	0	0	0,00	
SUMMY									619	19,68	14,73	1033,81	3935,33